

โครงการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6

ต่อเติมอาคารสำนักงาน สำนักปลัด (หลังใหม่) จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร หรือมีพื้นที่ต่อเติม
ไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร หรือมีพื้นที่ต่อเติมไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลป่าเมต

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าเมต หมู่ 12 ตำบลป่าเมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

แบบเลขที่

20/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลป่าเมต

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย : บาท	
		ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ก	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน(ราคาค่างานต่อเติมอาคาร)	713,825.32	
ข	ค่างานส่วนที่ 2 (ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ)	86,690.00	
ค	ค่างานส่วนที่ 3 (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	800,515.32	
	ราคากลาง	800,000.00	
	ราคากลาง	(แปดแสนบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง เทศบาลตำบลป่าเมต ที่ 1341/2564 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสิริวุฒิ วงสุยะ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางวิภาดา จรรย์าสีทธิ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมจิตร ฤทธิชัย)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

กลุ่มงาน /งาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
แบบ ปร.4
คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

แบบสรุปค่าก่อสร้าง
งานอาคาร
ต่อเติมอาคารสำนักงาน สำนักปลัด (หลังใหม่) จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร หรือมีพื้นที่ต่อเติม
ไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร หรือมีพื้นที่ต่อเติมไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลป่าเมต
บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าเมต หมู่ 12 ตำบลป่าเมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
20/2563
เทศบาลตำบลป่าเมต
ที่แนบจำนวน 6 แผ่น
เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	110,613.94	1.3053	144,384.38	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	347,518.93	1.3053	453,616.45	
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า	88,734.00	1.3053	115,824.49	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงิน.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			713,825.32	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง เทศบาลตำบลป่าเมต ที่ 1341/2564 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสิริวุฒิ วงสุยะ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางวิภาดา จรรยาสิทธิ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมจิตร ฤทธิชัย)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

อาคารสำนักงาน สำนักงานจัด (หลังใหม่) จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร หรือพื้นที่ต่อเดิมไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร หรือพื้นที่ที่เดิมไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลลำไย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานเทศบาลตำบลลำไย หมู่ 12 ตำบลลำไย อำเภอมืองแพร่ จังหวัดแพร่

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 12 ตุลาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน				
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1 งานโครงสร้างอาคาร (ด้านหลังอาคาร)							
	งานปรับพื้นที่บริเวณ	48.00 ตร.ม.			20.00	960.00	960.00	
	งานดินชุดและถมกลับ	5.60 ตร.ม.			12.00	700.00	700.00	
	ทรายหยาบ	1.77 ตร.ม.	392.52	686.91	91.00	159.55	846.16	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	7.50 ตร.ม.	1,301.00	260.20	34.00	79.60	339.80	
	คอนกรีตโครงสร้าง (fc' 240 ksc cube)	6.00 ตร.ม.	2,046.73	2,288.57	391.00	2,347.56	14,636.13	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	38.35 ตร.ม.			133.00	5,085.92	4,932.96	
	ไม่แบบ (ใช้ 50% ของทั้งหมด)	19.17 ตร.ม.	258.00	4,932.96				
	งานติดตั้งโครงสร้างคอนกรีต							
	- เหล็กเสริมเส้นกลม 8 Ø 6 มม. (SR24)	62 กก.	31.57	1,959.42	4.10	254.45	2,213.92	
	- เหล็กเสริมท่อร้อย DB Ø 12 มม. (SD40)	3.47 กก.	27.20	94.78	3.30	1,097.14	10,140.25	
	- ลวดผูกเหล็ก	11 กก.	37.38	412.42			442.42	
	1.2 งานโครงสร้างอาคาร (ทางลาด)							
	งานดินชุดและถมกลับ	19 ตร.ม.			125.00	148.75	148.75	
	ทรายหยาบ	0.54 ตร.ม.			91.00	4.91	26.11	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.054 ตร.ม.	1,01.00	70.25	398.00	21.49	91.75	
	คอนกรีตโครงสร้าง (fc' 240 ksc cube)	0.90 ตร.ม.	2,046.73	1,842.06	391.00	351.90	2,193.96	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	10.85 ตร.ม.			133.00	1,443.05	1,443.05	
	- ไม้แบบ (ใช้ 50% ของทั้งหมด)	5.43 ตร.ม.	258.00	1,399.65			1,399.65	
	ยกย้ายไป			32,946.80		12,654.03	45,600.83	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ต่อเติมอาคารสำนักงาน อำเภอปลื้ม (หลังใหม่) จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร หรือพื้นที่ต่อเติมไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร หรือพื้นที่ต่อเติมไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านแม่เพ็ญ จังหวัดแพร่

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	เมื่อวันที่ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		ปีงบประมาณ		ราคา/หน่วย	ปีงบประมาณ		รวมวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต					32,946.80	12,654.00				45,600.83	
	- เหล็กเสริมเส้นกลม RB Ø 6 มม. (SR24)	17.23	กก.	31.57	543.90			4.10	70.63		614.56	
	- เหล็กเสริมข้อต่อ Ø 12 มม. (SD40)	100.34	กก.	27.20	2,720.36			3.30	331.14		60.49	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.53	กก.	37.38	131.84						131.84	
	1.3 งานพื้น ค.ส.ล.											
	- ทราดยาบอัดแน่น	17.28	ลบ.ม.	392.52	6,782.75			91.00	1,572.48		8,355.23	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' 240 ksc cube)	4.32	ลบ.ม.	2,046.73	8,841.87			391.00	1,689.12		10,530.99	
	- เหล็กตะแกรงสำหรับรูป Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	43.20	ตร.ม.	32.71	1,413.07			5.00	216.00		1,629.07	
	งานพ่นทางลาด											
	- ทราดยาบอัดแน่น	1.20	ลบ.ม.	392.52	471.02			91.00	109.20		580.22	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' 240 ksc cube)	0.80	ลบ.ม.	2,046.73	1,637.38			394.00	312.80		1,950.18	
	- เหล็กเสริมเส้นกลม RB Ø 9 มม. (SR24)	53.57	กก.	29.02	1,554.68			4.10	219.65		1,774.33	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.61	กก.	37.38	60.08						60.08	
	งานปูโศกทางขึ้น											
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' 240 ksc cube)	0.54	ลบ.ม.	2,046.73	1,105.23			391.00	211.14		1,316.37	
	- เหล็กเสริมเส้นกลม RB Ø 9 มม. (SR24)	30.94	กก.	29.02	897.82			4.10	126.85		1,024.67	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.93	กก.	37.38	34.69						34.69	
	งานทำรางน้ำอาคาร(เชื่อมถนน)											
	- ทราดยาบอัดแน่น	0.57	ลบ.ม.	392.52	222.17			91.00	51.51		273.67	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' 240 ksc cube)	1.13	ลบ.ม.	2,046.73	2,315.90			391.00	442.61		2,759.51	
	- เหล็กเสริมเส้นกลม RB Ø 6 มม. (SR24)	32.86	กก.	31.57	1,037.26			4.10	134.71		1,171.97	
	ยกออกไป				62,726.36				18,141.86		80,868.72	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ต่อเติมอาคารสำนักงาน สำนักงานปลัด (หลังใหม่) จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร หรือพื้นที่คิดไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร หรือ พื้นที่คิดไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลป่าแบด

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแบด หมู่ 12 ตำบลป่าแบด อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ขยายมาก								
	- วัสดุเหล็ก						18,141.86	6,868.72	
	1.4 งานโครงสร้าง	0.99	กก.	37.38			36.84	36.84	
	- เหล็ก U-100 x 50 ทน 2.3 มม. (อะเส) (30.88 กก./ฟุต)	5.00	ฟุต	1,100.00			5,500.00	5,500.00	
	- เหล็ก C-75x45x15x2.3 มม. (21.00 กก./ฟุต)	10.00	ฟุต	608.88			6,088.80	6,088.80	
	- เหล็ก U-50x50x2.3 มม. (20.07 กก./ฟุต)	11.00	ฟุต	800.00			8,800.00	8,800.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงสร้าง	585.17	กก.					5,851.70	รวมวัสดุเชื่อม
	- ทาสีกันสนิมโครงสร้าง (รองพื้นกันสนิม+สีจริง)	44.46	ตร.ม.	43.00			1,911.78	3,467.88	
2	รวมวัสดุและค่าแรงงานหมวดนี้โครงสร้างวิศวกรรม						25,049.66	110,613.94	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานบุหลังคา								
	- แผ่นเหล็กกริลลอน (metal sheet) ทน 0.35 มม. สีอลูซิงค์ บุนนวมกันร้อน	63.00	ม.	190.00			11,970.00	11,970.00	
	- ค่าแรงบุหลังคา	47.52	ตร.ม.					3,326.40	
	- ครอบข้างปิดชาย	7.20	เมตร	100.00		70.00	3,326.40	3,326.40	
	- บอร์ดยัดแผ่น 2 นิ้ว	14.300	ตัว	2.50		50.00	360.00	1,020.00	
	- เชิงชาย ขึ้นคาน ไม้สัก 4 นิ้ว	21.60	เมตร	53.50				1,155.60	
	- เชิงชาย ขึ้นคาน ไม้สัก 5 นิ้ว	21.60	เมตร	39.34				841.10	
	- งานกับรอยต่อหลังคาที่โครงสร้างอาคาร	1.00	งาน	1,300.00				1,300.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฝ้ารอยต่อเรียบ โครงเหล็ก 4 นิ้ว สังกะสี	96.00	ตร.ม.	155.00				14,880.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 4 มม. (แบบระบายอากาศ) โครงเหล็ก 4 นิ้ว สังกะสี	21.60	ตร.ม.	219.00				4,730.40	
	2.3 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	136.93	ตร.ม.	253.00				34,642.03	
	- ผนังกรุพรมดุนิเนียม	23.64	ตร.ม.	1,500.00				35,460.00	
	ขยายไป								
							26,723.13	139,970.14	

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ต่อเติมอาคารสำนักงาน สำนักปลัด (หลังใหม่) จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร หรือพื้นที่ต่อเติมไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร หรือพื้นที่ต่อเติมไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลป่าเมต

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าเมต หมู่ 12 ตำบลป่าเมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				106,256.63			26,723.33	132,979.75	
	- เสาค้ำยันและคานทับหลัง คสล.	85.35	เมตร	98.00	8,364.30	44.00		3,755.40	12,119.70	
	- โครงค้ำยันเหล็ก (I-50x50x2.3 มม.)	3.00	ท่อน	527.00	1,581.00				1,581.00	
	- ทาสีกันสนิม (รองพื้นกันสนิม+สีจริง)	3.60	ตร.ม.	43.00	154.80	35.00		126.00	280.80	
	2.4 งานฉาบปูนผนัง									
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	14.72	ตร.ม.	48.00	706.56	100.00		1,472.00	2,178.56	
	- ฉาบปูนผนังภายนอก	84.21	ตร.ม.	48.00	4,042.08	95.00		7,999.50	12,042.03	
	- ฉาบปูนผนังภายใน	218.43	ตร.ม.	48.00	10,484.64	82.00		17,911.26	28,395.90	
	- ติ้วหน้าเรียบรูป 1"x3"	46.50	เมตร	125.00	5,812.50	40.00		1,860.00	7,672.50	
	- ติ้วผนังเรียบรูป 1"x3"	1.00	ตร.ม.	500.00	500.00	89.00		89.00	589.00	
	2.5 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น									
	- ผิวพื้นซีเมนต์ขัดหยาบ	11.20	ตร.ม.	83.00	929.60	61.00		683.20	1,612.80	
	- กระเบื้องเซรามิค ขนาด 16" x 16"	108.40	ตร.ม.	271.00	29,376.40	158.00		17,127.20	46,503.60	
	- ผิวพื้นทรายล้าง	4.00	ตร.ม.	250.00	1,000.00	99.00		396.00	1,396.00	
	- ฉุกละหุก ปูน ปvc	15.00	ม.	105.00	1,575.00	30.00		450.00	2,025.00	
	2.6 งานประตู่ - หน้าต่าง									
	- ประตู ป1 (พร้อมอุปกรณ์)	1.00	ชุด	12,800.00	12,800.00				12,800.00	
	- ประตู ป2 (พร้อมอุปกรณ์)	3.00	ชุด	3,400.00	10,200.00				10,200.00	
	- ประตู ป3 (พร้อมอุปกรณ์)	1.00	ชุด	3,400.00	3,400.00				3,400.00	
	- ประตู ป4 (พร้อมอุปกรณ์)	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00				6,000.00	
	- หน้าต่าง น1 (พร้อมอุปกรณ์)	2.00	ชุด	7,100.00	14,200.00				14,200.00	
	- หน้าต่าง น2 (พร้อมอุปกรณ์)	2.00	ชุด	4,000.00	8,000.00				8,000.00	
	- หน้าต่าง น3 (พร้อมอุปกรณ์)	1.00	ชุด	2,040.00	2,040.00				2,040.00	
	ยอดยกไป				227,423.51			78,593.14	306,016.64	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบแสดงรายการการปฏิบัติงาน และราคา

ต่อเติมอาคารสำนักงาน สำนักงาน (หลังใหม่) จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร หรือพื้นที่ต่อเติมไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร หรือพื้นที่ต่อเติมไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลป่าเมต

บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าเมต หมู่ 12 ตำบลป่าเมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.7	งานทาสี				227,423.51		78,593.14	306,016.64	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิก ขมิ้นทาภายใน	314.43	ตร.ม.	46.00	14,463.78				
	- งานทาสีน้ำอะคริลิก ขมิ้นทาสีภายนอก	98.93	ตร.ม.	46.00	4,550.78		9,432.90	23,896.68	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิก ผนังเสา คาน และตัวรับ	29.80	ตร.ม.	46.00	1,370.80		3,363.62	7,914.40	
2.8	งานราวทางลาด						447.00	1,817.80	
	- ราวบันได - บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก	8.00	ตร.ม.						รื้อขนไป
	- ท่อเหล็กเส้นเชื่อมสกรูสี่ประเภท BS-M 1 1/2"	2.00	ท่อน	747.66	1,495.32		560.00	1,495.32	
	- ท่อเหล็กเส้นเชื่อมสกรูสี่ประเภท BS-M 2"	3.00	ท่อน	1,308.41	3,925.23			3,925.23	
	- พูลีนี่จัน	5.03	ตร.ม.	34.00	170.95		175.98	346.93	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงสร้างเหล็ก	129.36	กก.				1,293.60	1,293.60	
2.9	งานอื่นๆ						10.00		
	- ผาปิดล้อมท้องเหลือง	2.00	ผา	126.16	252.32			252.32	
3	รวมวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานสถาปัตยกรรม				253,652.69		9,866.24	347,518.93	
	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	รายการที่ 1 ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร								
	1.1. แล็ค 2 สาย + ลูกธอก + นิยมไฟฟ้า	2.00	ชุด	175.00	350.00		1,000.00	510.00	
	1.2. สายไฟฟ้า THW 1 X 35 ตร.มม. (RSC 01)	64.00	เมตร	130.00	8,320.00		1,920.00	10,240.00	รวมรื้อถอนของเดิม
	1.3. แล็ค 1 PG # 16 - 70	8.00	อัน	25.00	200.00			200.00	
	1.4. ลวดอุณิเบียมกลม (สำหรับงานไฟฟ้า)	20.00	เมตร	5.00	100.00			100.00	
	1.5. พรีฟอร์ม # 35 - 70	8.00	อัน	45.00	360.00			360.00	
	ยกยกใส่				9,330.00		2,080.00	11,410.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ต่อเติมอาคารสำนักงาน สำนักปลัด (หลังใหม่) จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร หรือมีพื้นที่ต่อเติมไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร

จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร หรือมีพื้นที่ต่อเติมไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลลำปำแม่ต

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลลำปำแม่ต หมู่ 12 ตำบลลำปำแม่ต อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยกมา				106,256.63		26,723.33	132,979.75	
	- เสาคอนกรีตและคานทับหลัง คสล.	85.35	เมตร	98.00	8,364.30	44.00	3,755.40	12,119.70	
	- โครงเคร่าเหล็ก [L-50x50x2.3 มม.]	3.00	ท่อน	527.00	1,581.00	-	-	1,581.00	
	- ทาสีกันสนิม (รองพื้นกันสนิม+สีจริง)	3.60	ตร.ม.	43.00	154.80	35.00	126.00	280.80	
2.4 งานฉาบปูนผนัง	- ฉาบปูนโครงสร้าง	14.72	ตร.ม.	48.00	706.56	100.00	1,472.00	2,178.56	
	- ฉาบปูนผนังภายนอก	84.21	ตร.ม.	46.00	4,042.08	95.00	7,999.50	12,042.03	
	- ฉาบปูนผนังภายใน	218.43	ตร.ม.	48.00	10,484.64	82.00	17,911.26	28,395.90	
	- ติ้วลวดลวดรูป 1"x3"	46.50	เมตร	125.00	5,812.50	40.00	1,860.00	7,672.50	
	- ฉาบอุดรูปลอกแก้ว	1.00	ตร.ม.	500.00	500.00	89.00	89.00	589.00	
2.5 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น	- ผิวพื้นซีเมนต์ขัดหยาบ	11.20	ตร.ม.	83.00	929.60	61.00	683.20	1,612.80	
	- กระเบื้องเซรามิค ขนาด 16" x 16"	108.40	ตร.ม.	271.00	29,376.40	158.90	17,127.20	46,503.60	
	- ผิวพื้นทรายล้าง	4.00	ตร.ม.	250.00	1,000.00	99.00	396.00	1,396.00	
	- ฉุยกบับได PVC	15.00	ม.	105.00	1,575.00	30.00	450.00	2,025.00	
2.6 งานประตู - หน้าต่าง	- ประตู ป1 (พร้อมอุปกรณ์)	1.00	ชุด	12,800.00	12,800.00	-	-	12,800.00	
	- ประตู ป2 (พร้อมอุปกรณ์)	3.00	ชุด	3,400.00	10,200.00	-	-	10,200.00	
	- ประตู ป3 (พร้อมอุปกรณ์)	1.00	ชุด	3,400.00	3,400.00	-	-	3,400.00	
	- ประตู ป4 (พร้อมอุปกรณ์)	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- หน้าต่าง น1 (พร้อมอุปกรณ์)	2.00	ชุด	7,100.00	14,200.00	-	-	14,200.00	
	- หน้าต่าง น2 (พร้อมอุปกรณ์)	2.00	ชุด	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- หน้าต่าง น3 (พร้อมอุปกรณ์)	1.00	ชุด	2,040.00	2,040.00	-	-	2,040.00	
	รวมยกไป				227,423.51		78,593.14	306,016.64	

ต่อเติมอาคารสำนักงาน สำนักงาน (หลังใหม่) จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 8 เมตร หรือพื้นที่ต่อเติมไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร หรือพื้นที่ต่อเติมไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลป่าเมต

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าเมต หมู่ 12 ตำบลป่าเมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.7	งานทาสี				227,423.51		78,593.14	306,016.64	
	- งานทาสีภายในอาคาร	314.43	ตร.ม.	46.00	14,463.78				
	- งานทาสีภายนอกอาคาร	98.93	ตร.ม.	46.00	4,550.78			23,896.68	
	- งานทาสีภายในอาคาร	29.80	ตร.ม.	46.00	1,370.80			7,914.40	
2.8	งานราวจ้าง						447.00	1,817.80	
	- งานติดตั้ง - บันไดคอนกรีต	8.00	ตร.ม.						
	- งานติดตั้งเหล็กเส้น	2.00	ท่อน	747.66	1,495.32			1,495.32	
	- งานติดตั้งเหล็กเส้น	3.00	ท่อน	1,308.11	3,924.33			3,924.33	
	- งานติดตั้งเหล็กเส้น	5.03	ตร.ม.	34.00	171.02			346.93	
2.9	งานอื่นๆ	129.36	กก.					1,293.60	
	- งานติดตั้งท่อ								
	- งานติดตั้งท่อ	2.00	ผ.	126.16	252.32			252.32	
3	รวมวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานสถาปัตย์				253,652.69		84,866.24	347,518.93	
	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า								
1.1	แฉก 2 สาย + อกรอก + ปิดฉนวน	2.00	ชุด	175.00	350.00			510.00	
1.2	สายไฟฟ้า THW 1 X 35 ตร.ม. (RSC 01)	64.00	เมตร	130.00	8,320.00			10,240.00	
1.3	แฉก PG # 16 - 70	8.00	อัน	25.00	200.00			200.00	
1.4	ลวดอูนิเบียมกลม(สำหรับงานไฟฟ้า)	20.00	เมตร	5.00	100.00			100.00	
1.5	พรีฟอร์ม # 35 - 70	8.00	อัน	45.00	360.00			360.00	
	ขอยกให้				9,330.00		2,080.00	11,410.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ต่อเติมอาคารสำนักงาน สำนักงาน (หลังใหม่) จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร หรือมีพื้นที่ต่อเติมไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร หรือมีพื้นที่ต่อเติมไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลป่าเมต

บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าเมต หมู่ 12 ตำบลป่าเมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				9,330.00		2,080.00	11,410.00	
	รายการที่ ๒ ชุดควบคุมระบบไฟฟ้าและสายไฟฟ้าวงจรหลักภายในอาคาร								
2.1.	ตู้ MDB 3 Ø 4 W 415 VAC ขนาด 100 แอมป์ 2 วงจรย่อย	1.00	ชุด	16,275.00	16,275.00	-	-	16,275.00	
2.2.	ตู้โหลดควบคุมไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 12 ช่อง แบบมีเมน ๑๐๐ แอมป์ 415 โวลท์	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	400.00	400.00	8,900.00	
2.3.	ลูกเบรกเกอร์วงจรย่อย ขนาด 32 แอมป์	12.00	อัน	110.00	1,320.00	80.00	960.00	2,280.00	
2.4.	สายไฟฟ้า THW 1 X 16 ตร.มม. (IEC 01)	60.00	เมตร	49.00	2,940.00	20.00	1,200.00	4,140.00	
2.5.	สายไฟฟ้า THW 1 X 10 ตร.มม. (IEC 01)	100.00	เมตร	36.00	3,600.00	16.00	1,600.00	5,200.00	
2.6.	ท่อพีวีซีเหลือง ขนาด 1 1/2 นิ้ว	24.00	เมตร	17.00	408.00	-	-	408.00	
2.7.	ท่อพีวีซีเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว	83.00	เมตร	9.00	747.00	-	-	747.00	
2.8.	แท่งกรวดซุบทองแดง ๑5/8" ยาว 2.4 ม. + แค้มป์ 95 - 120	1.00	แท่ง	400.00	400.00	80.00	80.00	480.00	
2.9.	ปลั๊กคอนกรีต + ฝาปิด ขนาด 30 ซม. X 30 ซม.	1.00	ท่อน	130.00	130.00	-	-	130.00	
2.10.	หมวกเข้าสาย(หัวงูเห่า) ขนาด 1 1/2 นิ้ว แบบแค้มป์	2.00	อัน	75.00	150.00	-	-	150.00	
2.11.	โคมตะแกรงกรองแสงมีแผ่นสะท้อนแสง หลอดแอลอีดี ขนาด 2 x 18 W.	7.00	โคม	950.00	6,650.00	135.00	945.00	7,595.00	
2.12.	โคมดาวน์ไลท์ (DOWN LIGHT) ๑ 6" หลอดแอลอีดี ซีว E27 ขนาด 1 x 16W.	10.00	โคม	360.00	3,600.00	115.00	1,150.00	4,750.00	
2.13.	โคมติดลอยครอบแก้ว + หลอดแอลอีดี ขนาด 28 W.	2.00	โคม	450.00	900.00	165.00	330.00	1,230.00	
2.14.	สายไฟฟ้า VAF - G 2 x 4 /2.5 ตร.มม	100.00	เมตร	62.00	6,200.00	18.00	1,800.00	8,000.00	
2.15.	สายไฟฟ้า VAF - G 2 x 2.5 /2.5 ตร.มม	57.00	เมตร	45.00	2,565.00	14.00	798.00	3,363.00	
2.16.	สายไฟฟ้า VAF 2 x 1.5 ตร.มม	130.00	เมตร	11.00	1,430.00	12.00	1,560.00	2,990.00	
2.17.	สวิตช์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์	14.00	อัน	25.00	350.00	80.00	1,120.00	1,470.00	
2.18.	เต้ารับ 2P + G ขนาด 15 แอมป์	15.00	อัน	65.00	975.00	90.00	1,350.00	2,325.00	
2.19.	กล่องไฟฟ้าแบบลอย + หน้ากาก ขนาด 2 x 4 นิ้ว	22.00	กล่อง	45.00	990.00	-	-	990.00	
2.20.	กล่องแยกสายไฟฟ้า ขนาด 2 x 4 นิ้ว	17.00	กล่อง	20.00	340.00	-	-	340.00	
2.21.	เบ็ดเสร็จ เชื้อขัดรั้วสาย , ตะปู , คอนกรีต , อุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ	1.00	เหมา	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	ยอดยกไป				70,300.00		15,373.00	85,673.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ต่อเติมอาคารสำนักงาน สำนักปลัด (หลังใหม่) จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร หรือพื้นที่ต่อเติมไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร

จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร หรือพื้นที่ต่อเติมไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลป่าเมต

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าเมต หมู่ 12 ตำบลป่าเมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				70,300.00		15,373.00	85,673.00	
2.22.	รีดออนโคมตะแกรงมีแผ่นสะท้อนแสง หลอด LED ขนาด 2 x 18 วัตต์ พร้อมติดตั้งใหม่ตามแบบแปลน	4.00	โคม	0.00	0.00	135.00	540.00	540.00	
2.23.	หลอด LED ขนาด 2 x 18 วัตต์	1.00	หลอด	120.00	480.00			480.00	
	รายการที่ 3 ระบบสื่อสาร(โทรศัพท์)								
3.1.	สายตรงอวาลาย (Drop wire cabel) 2 x 0.9 sq.mm.	85.00	เมตร	10.00	850.00	7.00	595.00	1,445.00	
3.2.	สายโทรศัพท์แบบกลม TIEV 2C 0.65 sq.mm.	8.00	เมตร	6.00	48.00	6.00	48.00	96.00	
3.3.	อุปกรณ์อื่น ก็่ป ตะปู กล้องโทรศัพท์ แค้มป์จับสาย สายดิน ฯลฯ	1.00	งาน	500.00	500.00			500.00	
	รวมวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานระบบไฟฟ้า				72,178.00		16,556.00	88,734.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน /งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แบบ ปร.4

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

งานอาคาร

ต่อเติมอาคารสำนักงาน สำนักปลัด (หลังใหม่) จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร หรือมีพื้นที่ต่อเติม ไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร หรือมีพื้นที่ต่อเติมไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร

ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลป่าแมต

บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าเมต หมู่ 12 ตำบลป่าเมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

20/2563

เทศบาลตำบลป่าเมต

ที่นับจำนวน

1

ແລ້ວ

เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	86,690.00		86,690.00	
รวมค่าก่อสร้าง				86,690.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง เทศบาลตำบลป่าเมต ที่ 1341/2564 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564

(ลงชื่อ).....อธิบดี.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิริวุฒิ วงสุยะ)

วิศวกรโยธาป.บัณฑิตวุฒิ

(ลงชื่อ).....การรณการ

(นางวิภาดา จรรยาสิทธิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมจิตร ฤทธิชัย)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ต่อเติมอาคารสำนักงาน สำนักปลัด (หลังใหม่) จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร หรือพื้นที่ต่อเติมไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร

จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร หรือพื้นที่ต่อเติมไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลป่าเมต

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าเมต หมู่ 12 ตำบลป่าเมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

จำนวนราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	1.00	เครื่อง	39,700.00	39,700.00	-	-	39,700.00	รวมค่าติดตั้ง
	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู	1.00	เครื่อง	42,300.00	42,300.00	-	-	42,300.00	รวมค่าติดตั้ง
	- พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8" พร้อมเด้ารับ	2.00	เครื่อง	1,150.00	2,300.00	-	-	2,300.00	รวมค่าติดตั้ง
	- พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว (ติดตั้งพัดลมและเด้ารับ)	1.00	เครื่อง	2,390.00	2,390.00	-	-	2,390.00	รวมค่าติดตั้ง
	สรุปราคากลางครุภัณฑ์จัดซื้อ				86,690.00			86,690.00	