

(ใบเสนอราคา)

รายการประมาณราคา
รายละเอียดโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งานต้นทุนค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมขยายไหล่ทางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต

ปรับปรุงซ่อมแซมขยายไหล่ทางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทางพร.ถ10-001 บ้านมหาโพธิ์ - ม.รามคำแหง (ตอน 1.) กว้าง 1.50 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร

บ้านมหาโพธิ์ หมู่ 5 ตำบลป่าเมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564


น้ำมัน ปตท. จ.แพร่ ที่ราคา 28.00-28.99 บาท/ลิตร

ตามแบบ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. แบบเลขที่ ถน-303/56

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ราคาทุน(บาท)	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	- งานฉาบปูนอุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,400.00	1.70	2,380	1.3607	231	3238.47	
	- งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ หินคลุก	ตร.ม.	1,050.00	9.650	10,132.50	1.3607	13,128.9	13,782.12	10 ซม.
	- งานเสริมหินคลุกปรับระดับ (แน่น)	ลบ.ม.	165.00	611.24	100,854.60	1.3607	831.71	137,222.85	15 ซม.
	งานผิวไหล่ทาง								
	- งาน Prime coat	ตร.ม.	1,050.00	28.92	30,366	1.3607	39.35	411,319.02	
	- งาน Asphaltic Concrete (ปูน Prime coat)	ตร.ม.	1,050.00	213.34	224,007	1.3607	290.29	304,806.32	หนา 4 ซม.
3	งานตีเส้นจราจร								
	- เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	70.00	290	20,300	1.3607	394.60	27,622.21	กว้าง 10 ซม.
รวมเงินค่าจ้าง							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	528,000.99	
							คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง	528,000.00	

ตัวอักษร น้ำเงินสองชั้นพื้นฟลอร์สีเทา

(ลงชื่อ) สมิททกรณ ยาวัง ผู้เสนอราคา
(นางสาว นิพนธ์พร นวลน้อย) พจก./บริษัท/ร้านบุคคลธรรมดา (พร้อมประทับตรา)



.....

(นางสาว นิพนธ์พร นวลน้อย)

.....

(นางสาว นิพนธ์พร นวลน้อย)

.....

(นางสาว นิพนธ์พร นวลน้อย)